
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NY-
SIE - II ETAP
ADRES INWESTYCJI : 48-300 NYSA UL. JANA III SOBIESKIEGO 2
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE
ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. MONIUSZKI 9-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Wymiana stolarki okiennej zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną, uzgodnieniem z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (wszystkie dolne kwatera okien wykonać jako rozwieralno-uchylne) - ELEWA-CJA TYLNA - RYSUNEK NR 2 okno nr 1 1.45*2.25*5 okno nr 5 1.95*2.80*6 okno nr 19 1.45*1.00*2	m ² m ² m ² m ²	 16.313 32.760 2.900	
				RAZEM	51.973
2	kalk. własna	Wymiana stolarki okiennej zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną, uzgodnieniem z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (wszystkie dolne kwatera okien wykonać jako rozwieralno-uchylne) - ELEWA-CJA BOCZNA - RYSUNEK NR 2 okno nr 1 1.45*2.25*3 okno nr 2 1.30*2.25*2 okno nr 3 1.45*2.00*2 okno nr 6 1.90*3.25*12 okno nr 20 1.45*2.45*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.788 5.850 5.800 74.100 3.553	
				RAZEM	99.091
3	kalk. własna	Wymiana stolarki okiennej zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną, uzgodnieniem z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (wszystkie dolne kwatera okien wykonać jako rozwieralno-uchylne) - ELEWA-CJA BOCZNA - RYSUNEK NR 3 okno nr 4 1.30*2.00*1	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
4	kalk. własna	Wymiana stolarki okiennej zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną, uzgodnieniem z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (wszystkie dolne kwatera okien wykonać jako rozwieralno-uchylne) - ELEWA-CJA TYLNA - RYSUNEK NR 1 ELEWACJA TYLNA - RYSUNEK NR 3 okno nr 1 1.45*2.25*2 okno nr 3 1.45*2.00*2 okno nr 21 1.00*1.50*3	m ² m ² m ² m ²	 6.525 5.800 4.500	
				RAZEM	16.825
5	kalk. własna	Wymiana stolarki okiennej zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną, uzgodnieniem z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (wszystkie dolne kwatera okien wykonać jako rozwieralno-uchylne) - ELEWA-CJA BOCZNA - RYSUNEK NR 1 ELEWACJA TYLNA - RYSUNEK NR 3 okno nr 1 1.45*2.25*7 okno nr 2 1.30*2.25*4 okno nr 3 1.45*2.00*4 okno nr 4 1.30*2.00*4 okno nr 21 1.00*1.50*1 okno nr 21 0.75*0.95*1 okno nr 23 0.65*1.25*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 22.838 11.700 11.600 10.400 1.500 0.713 0.813	
				RAZEM	59.564