

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Rejon Dystrybucji Zachód - Nysa
ul. Bramy Grodkowskiej 2, 48-300 Nysa
tel. 77 889 72 01, fax 77 889 72 08
nysa.rd@tauron-dystrybucja.pl



Nysa, dnia 11-07-2013r

1001195430

TD/O3/RD3/7/RDE7/kw/ 2013-07-17/00000008
nr barcodu: 1001176193/402



Usługi Projektowe
mgr inż. Alina Banach
ul. Mariacka Nr 22/1
48-304 Nysa

dotyczy: informacji branżowej o eksploatowanych urządzeniach przez Rejon Dystrybucji Zachód w pobliżu projektowanego boiska wielofunkcyjnego oraz określenie warunków technicznych przebudowy linii elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S. A. kolidujących z projektowaną w/w budową w miejscowości Nysa rejon ulicy Orkana Nr 6..

W odpowiedzi na pismo z dn. 26.06.2013r. (data wpływu 27.06.2013r) w sprawie jw. określamy wstępne warunki do projektowania i realizacji inwestycji:

1. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego boiska wielofunkcyjnego z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami normy SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz zgodnie z wymogami PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. Poniżej określamy wstępne warunki do projektowania i realizacji inwestycji:

- Istniejące linie kablowe 15 kV relacji: St. Tr. Nysa Tech. Mechaniczne - St. Tr. Mariacka oraz St. Tr. Nysa Tech. Mechaniczne –RS Marcinkowskiego przełożyć poza obszar kolizji z projektowaną budową boiska.
 - W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej linii kablowej oświetlenia boiska z istniejącymi liniami kablowymi 15 kV. i 0,4 kV. zaprojektować osłony rurowe typu PS, Firmy AROT
2. Prace ziemne nad kablami i w odległości do 0,5m od kabli prowadzić ręcznie pod Nadzorem pracownika RD Zachód.
 3. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zgłosi się w RD Zachód w celu spisania notatki służbowej dla wyłączenia istniejących kabli w obszarze zbliżenia do kabli oraz dostarczy zgodę właściciela działek na zmianę tras kabli 0,4 kV.
 4. Prace ziemne w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska pracy, składowanie Materiałów, pracę sprzętu, należy zaplanować z uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów w tym w szczególności przywołanych wyżej norm, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z dn. 15.10.2001r.

Na 14 dni przed rozpoczęciem robót inwestor-wykonawca winien uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Zachód harmonogram realizacji prac niezbędnych do wykonania w obszarze zbliżeń do linii, z podaniem terminów koniecznych ich wyłączeń oraz prowadzenie odpłatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Trasę przebudowy przesłać do ponownego uzgodnienia w RD Zachód przed uzgodnieniem w PZUDP w Nysie.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie dostarczona odrębnym pismem.

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Wodecki tel. 77 889 7319

Załączniki:

1) 1 egz. mapy

Rozdzielnik
RDE7,

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu

Kierownik

Rejonu Dystrybucji Zachód - Nysa

Ryszard Lesicki

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Rejon Dystrybucji Zachód - Nysa
ul. Brama Grodzkiej 2, 48-300 Nysa
tel. 77 889 72 01, fax 77 889 72 08
nysa.rd@tauron-dystrybucja.pl



1001195802



Nysa, dnia 16-07-2013r

TD/O3/RD3/7/RDE7/kw/ 2013-07-22/0000022
nr barcodu: 1001177015/414

Usługi Projektowe
mgr inż. Alina Banach
ul. Mariacka Nr 22/1
48-304 Nysa

dotyczy: ponownej informacji branżowej o eksploatowanych urządzeniach przez Rejon Dystrybucji Zachód w pobliżu projektowanego boiska wielofunkcyjnego oraz określenie warunków technicznych przebudowy linii elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S. A. kolidujących z projektowaną w/w budową w miejscowości Nysa rejon ulicy Orkana Nr 6.

W odpowiedzi na pismo z dn.05.07.2013r. w sprawie jw. określamy wstępne warunki do projektowania i realizacji inwestycji:

1. Skrzyżowania i zblżenia projektowanego boiska wielofunkcyjnego z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami normy SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz zgodnie z wymogami PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.
Poniżej określamy wstępne warunki do projektowania i realizacji inwestycji:
 - Zaprojektować zapasy kablowe linii 15 kV. przed projektowanymi mufami kablowymi.
 - W miejscach skrzyżowań i zblżeń projektowanej linii kablowej oświetlenia boiska z istniejącymi liniami kablowymi 15 kV. i 0,4 kV. oraz projektowaną linią kablową 15 kV. zaprojektować osłony rurowe firmy AROT.
2. Prace ziemne nad kablami i w odległości do 0,5m od kabli prowadzić ręcznie pod Nadzorem pracownika RD Zachód.
3. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zgłosi się w RD Zachód w celu spisania notatki służbowej dla wyłączenia istniejących kabli w obszarze zblżenia do kabli oraz dostarczy zgodę właściciela działek na zmianę tras kabli 0,4 kV.
4. Prace ziemne w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska pracy, składowanie Materiałów, pracę sprzętu, należy zaplanować z uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów w tym w szczególności przywołanych wyżej norm, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z dn. 15.10.2001r.

Na 14 dni przed rozpoczęciem robót inwestor-wykonawca winien uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Zachód harmonogram realizacji prac niezbędnych do wykonania w obszarze zblżeń do linii, z podaniem terminów koniecznych ich wyłączeń oraz prowadzenie odpłatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Potwierdzenie stanu naszego uzbrojenia oraz podanie warunków do projektowania i realizacji inwestycji nie zwalnia inwestora od dokonania ostatecznego uzgodnienia w PZUDP Nysa

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Wodecki tel. 77 889 7319

Załączniki:

1) 1 egz. mapy

Rozdzielnik
RDE7,

Z poważaniem

AURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Kierownik
Biura Dystrybucji Zachód - Nysa
Ryszard Lesicki